

工事名称 徳島中央広域連合中消防署屋上防水・外壁改修工事

工事場所 阿波市土成町秋月

#### 工事概要

##### 構造規模

- ・ S造一部RC造
- ・ 地上2階建て
- ・ 延床面積：913.54㎡

##### 工事種別

- ・ 屋上防水改修工事
- ・ 外壁改修工事
- ・ その他付帯設備工事

##### 工事期間

- ・ 契約締結日の翌日から令和 年 月 日まで

刊行物は次の単価を採用している

- ・ 建設物価 2022年7月
- ・ 積算資料 2022年7月
- ・ 建築施工単価 2022年7月
- ・ 建築コスト情報2022年7月

○ 共通費は、公共建築工事共通費積算基準により算定している。  
仮設トイレは、公共建築工事共通仮設費積算基準による共通仮設費率に含まれている。  
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」  
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。  
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費  
(フルハーネス型)については、現場管理費に含まれている。

○ 設計書(金抜き)に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問  
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書(金抜き)に記載してある内  
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書(金抜き)に関する質疑は  
受け付けない。

金 円

(工事価格 金 円)

(工事内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
本工事		1	式		
計					
共通費					
I 共通仮設費		1	式		
II 現場管理費		1	式		
III 一般管理費等		1	式		
計					
合計(工事価格)					
消費税等相当額		1	式		
総合計(工事費)					











建築工事 細目別内訳

庁舎 名称	摘要	防水改修			改修		
		数量	単位	単価	金額	備考	
シート防水 塩ビ樹脂系 ルーフィング	平場 絶縁シート、厚1.5mm S-M2 固定金具 取付共	442	m <sup>2</sup>				
シート防水 塩ビ樹脂系 ルーフィング	立上り 笠木巻込み共 絶縁シート、厚1.5mm S-M2	65	m <sup>2</sup>				
平場端末鋼板取付	シート付鋼板	171	m				
立上り端末鋼板取付	フチルテープ 貼り共	89.3	m				
バラベツト端末鋼板 取付	笠木形、フチルテープ 貼り共	81.6	m				
立上り入り隅鋼板 取付		4	m				
改修ドレン取付	塩ビ製コ引き100用、鋼板、ドレンキャップ 取付共	9	カ所				
エアコン基礎 塗膜防水X-2	既存防水層撤去及び下地調整、ホルト 廻り防水処理共 L4, 200×W300×H250～260 アンカーボルト16本	2	基				
太陽熱温水器基礎 塗膜防水X-2	既存防水層撤去及び下地調整、ホルト 廻り防水処理共 L7, 600×W300×H260～H300 アンカーボルト24本	2	基				
ハト小屋小 塗膜防水X-2	既存防水層撤去及び下地調整、配管 廻り防水処理共 SUS製BOX取合レシーブル共	1	基				
ハト小屋天端 塗膜防水X-2	下地調整共	4.8	m <sup>2</sup>				
ハト小屋① 立上り 塩ビシート防水納め	鋼板取付共 ベントキャップ 10個、配管1本、SUSPB1個、 バラベツト防水1箇所	1	基				
ハト小屋② 立上り 塩ビシート防水納め	鋼板取付共 ベントキャップ 4個、配管3本	1	基				

建築工事 細目別内訳

庁舎 名称	摘要	防水改修			改修		
		数量	単位	単価	金額	備考	
トップライト①立上り 塩ビシート防水納め	鋼板取付共 L2, 650×W1, 550×H200	1	基				
トップライト②立上り 塩ビシート防水納め	鋼板取付共 L1, 500×W1, 550×H200	1	基				
トップライト③立上り 塩ビシート防水納め	鋼板取付共 L1, 500×W1, 550×H600	1	基				
エアコン室外機 ジャッキアップ	足元塩ビシート厚1.5増貼り	5	カ所				
雨量発信器 ジャッキアップ	足元塩ビシート厚1.5増貼り	1	カ所				
SUSPB ジャッキアップ	足元塩ビシート厚1.5増貼り	2	カ所				
鉄骨階段基礎	足元塩ビシート厚1.5増貼り 基礎研り撤去共	1	カ所				
配管用置き基礎 ジャッキアップ	足元塩ビシート厚1.5増貼り	1	式				
壁面、ハト小屋、 トップライト廻り 防水端末シール充填	MS-2 15×10	121	m				
ハト小屋壁面、トップラ イト壁面、配管、ベント キャップ、SUSPB廻り 等防水端末シール充 填	MS-2 10×10	8.5	m				
脱気筒取付	SUS製	5	カ所				
資材荷揚げ費	4.9tレッカー費 共	1	式				
法定福利費		1	式				
鉄骨階段基礎 復旧		1	式				



庁舎		防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
太陽熱温水器 取外し再取付け		3	台			
分電盤 取外し再取付け		1	式			
既設エアコン室外機 取外し再取付け	冷房能力：7.1kW	1	台			
既設エアコン室外機 取外し再取付け	冷房能力：10.0kW	1	台			
既設エアコン室外機 取外し再取付け	冷房能力：14.0kW	1	台			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 30×10	45	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	54.8	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	449	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	38.4	m			
シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 20×10	15.3	m			
シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 10×10	116	m			
計						

庁舎		外部塗装改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
高圧水洗	高圧ポンプ (15Mp) による水洗い、清掃	1,715	m <sup>2</sup>			
壁 遮熱塗料塗り	カ <sup>ル</sup> バ <sup>リ</sup> ウム鋼板面 弱溶剤シリコン樹脂遮熱タイプ 下地調整及び下塗り共	437	m <sup>2</sup>			
壁 D P 塗り 改修仕様	押出成形セメント板面、種別C-1 下地調整及び下塗り共	77.9	m <sup>2</sup>			
屋根立平葺き部 遮熱塗料塗り	カ <sup>ル</sup> バ <sup>リ</sup> ウム鋼板面 弱溶剤シリコン樹脂遮熱タイプ 下地調整及び下塗り共	171	m <sup>2</sup>			
軒天 遮熱塗料塗り	カ <sup>ル</sup> バ <sup>リ</sup> ウム鋼板面 弱溶剤シリコン樹脂遮熱タイプ 下地調整及び下塗り共	197	m <sup>2</sup>			
鉄部 D P 塗り 改修仕様	鉄鋼面、種別C 上塗り3級 下地調整及び下塗り共	49.2	m <sup>2</sup>			
水切り等役物 遮熱塗料塗り	カ <sup>ル</sup> バ <sup>リ</sup> ウム鋼板面 弱溶剤シリコン樹脂遮熱タイプ 下地調整及び下塗り共	191	m			
塩ビ面 D P 塗り 改修仕様	3級 ポリウレタン樹脂系	77.4	m			
既設エアコン室外機 取外し再取付け	冷房能力：2.2kW	10	台			
計						



庁舎		直接仮設					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
次世代足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1900 布枠500×1枚 安全手すり	1	式			別紙 00-0001	
次世代足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1900 布枠500×1枚 12m未満 (個別) 3ヶ月(設置・撤去・運搬費含む)	514	m <sup>2</sup>				
安全手すり (手すり先行方式)	次世代足場用 3ヶ月(設置・撤去・運搬費含む)	108	m				
計							
枠組棚足場	階高4.0m超5.0m未満	1	式			別紙 00-0002	
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	138	m <sup>2</sup>				
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用60日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	138	m <sup>2</sup>				
内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用	138	m <sup>2</sup>				
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	138	m <sup>2</sup>				
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	38.6	m				
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用60日賃料 修理費含む -	38.6	m				
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	38.6	m				
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	38.6	m				
計							

庁舎		直接仮設					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
養生シート張り		1	式			別紙 00-0003	
ネット状養生シート張り	防災I類 掛払い手間 -	696	m <sup>2</sup>				
ネット状養生シート張り	防災I類 供用60日賃料 修理費含む -	696	m <sup>2</sup>				
ネット状養生シート張り	防災I類 基本料 修理費含む -	696	m <sup>2</sup>				
仮設材運搬 (シート・ネット類)		696	m <sup>2</sup>				
計							
内部仕上足場	脚立足場	1	式			別紙 00-0004	
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	15.5	m <sup>2</sup>				
内部仕上足場	供用5日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	15.5	m <sup>2</sup>				
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	15.5	m <sup>2</sup>				
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	15.5	m <sup>2</sup>				
計							